

拓基精密部件(深圳)有限公司建设项 目竣工环境保护

验收鉴定书

项目名称：拓基精密部件(深圳)有限公司扩建项目

建设单位：拓基精密部件(深圳)有限公司

建设地点：深圳市龙岗区坪地街道中心社区燕宝街 1-1 号、1-5
号

验收主持单位：拓基精密部件(深圳)有限公司

2020 年 06 月 10 日

拓基精密部件(深圳)有限公司建设项目

竣工环境保护验收基本情况表

项目名称	拓基精密部件(深圳)有限公司 扩建项目			行业类别	塑料零件及其他塑料制品制造 C2929
建设单位	拓基精密部件(深圳)有限公司			项目性质	扩建
环评审批部门、文号及时间	深圳市龙岗区环境保护和水务局 深龙环批[2013]700554号、2013年7月25日 深龙环备[2018]700245号、2018年9月7日				
工程概算总投资	218 万元	其中环保措施投资	11.2 万元	所占比例	5.4%
工程实际总投资	218 万元	其中环保措施投资	9.2 万元	所占比例	4.2%
工程建设时间	2018 年 08 月				
环评编制单位	海南深鸿亚环保科技有限公司				
主体工程设计单位	广东居锋环保科技有限公司				
监理单位	/				
验收监测单位	深圳市华测检测认证集团股份有限公司				
施工单位	广东居锋环保科技有限公司				
环境监理单位	/				
环境验收检测报告编制单位	深圳市正源环保管家服务有限公司				

一、 验收意见：

拓基精密部件(深圳)有限公司选址位于深圳市龙岗区坪地街道中心社区燕宝街 1-1 号、1-5 号，项目地理位置中心坐标为：N 22° 46' 3.41"，E 114° 18' 11.80"；项目租赁的 1 号厂房和 5 号厂房均为 3 层，均由本项目租赁使用。厂区租赁面积为 6432m²，项目总投资 218 万元，实际总投资约为 218 万元，其中环保投资 9.2 万元，占实际总投资 4.2%。项目主要从事五金塑胶配件、塑料制品的生产。本次环保验收主要针对注塑废气处理设施、研磨废水、危险废物拉运协议、噪声防治措施进行验收。

根据验收监测数据得出，项目注塑机处理装置废气处理后采样口，污染物排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中“表 4 规定的大气污染物排放限值”。验收期间的生产工况为正常工况，废气处理设施运行正常，符合验收工况的要求。项目厂界噪声排放均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 工业企业厂界环境噪声排放限值 2 类限值的要求。

二、 环保措施落实情况：

项目在注塑、激光刻印工序配套抽风装置并在楼顶安装活性炭吸附装置，废气排放可以达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中“表 4 规定的大气污染物排放限值”；项目磨面工序由于生产设备自带废气收集管道，无需在工序上设置收集管道和排气筒；项目研磨废水和危险废物委托深圳市宝安东江环保技术有限公司定时拉运处理；生活污水经工业区化粪池预处理后接入市政污水管网，随后进入横岭污水处理厂（一期）进行处理，污水执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准要求。

三、 验收结论：

拓基精密部件(深圳)有限公司建设项目环保验收项目严格执行了环境影响评价制度和履行了环保审批、备案手续，严格落实了环评批复、备案要求，其生产过程中产生的各类污染物均达标排放，固体废弃物基本得到妥善处置，环保档案资料齐全，环保管理机构、环保规章制度、环境应急预案及应急措施均完善。

综上所述，我们认为，按照国家环境保护部关于建设项目竣工环境保护验收的规定，拓基精密部件(深圳)有限公司建设项目环保验收项目具备了工程竣工环境保护验收的条件，建议通过本工程竣工环境保护验收。

四、今后管理要求：

建议建设单位加强日常管理，严格落实环保要求，确保环保措施的落实并持续改善，在日常运营中特别关注对危险化学品的管理措施，对生产过程中产生的危险废弃物必须进行分类收集并定点存放，及时交由有资质的协议单位处理，项目研磨废水根据实际生产情况，委托有资质单位进行拉运处理并签订协议，严格执行转运六联单制度及其他相关环保制度。

验收主持单位：拓基精密部件(深圳)有限公司

2020 年 06 月 10 日

拓基精密部件(深圳)有限公司建设项目

竣工环境保护设施验收

验收组成员签到表

	姓 名	单 位	职务/职称	签 字
组长	刘智文	拓基精密部件(深圳)有限公司	经理	
组员	申司浩	深圳市天誉环保技术有限公司	环保工程师	
	赵艳红	深圳市正源环保管家服务有限公司	环评工程师	
	涂虹霞	深圳市华测检测认证集团股份有限公司	经理	